

## Техническое задание

### на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу: Брянская обл., Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова, д.17

#### **Предмет закупки (полное наименование работ):**

Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области.

#### **Наименование Заказчика и место выполнения работ:**

Заказчик – МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области, место выполнения работ - Брянская обл., Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова, д.17.

#### **1. Цель и задачи работ:**

1.1. Ремонт здания производится с целью обеспечения исправности, эксплуатационной надежности и предупреждения преждевременного износа.

#### **2. Срок выполнения работ:**

2.1. Выполнение работ: 17.04.2023 – 30.09.2023 г. дата исполнения договора – 31.10.2023 г.

2.2. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ.

2.3. Время выполнения работ: рабочие, выходные и праздничные дни, с 9-00 час. до 20-00 час.

2.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат.

#### **3. Выполнение работ, договор**

3.1. Все работы должны выполняться на основании договора подряда, заключенного в результате регламентированной закупочной процедуры.

#### **4. Требования к оформлению результатов работ:**

4.1. При проведении скрытых работ, Подрядчик предоставляет акты скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ.

4.2. После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС - 2, подписанный со своей стороны, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счет-фактуру, если Подрядчик осуществляет деятельность по общей системе налогообложения. Документы предоставляются в бумажном виде. Формы КС-2 и КС-3 утверждены Постановлением Госкомстата №100 от 11.11.1999 г.

#### **5. Требования к материалам и изделиям:**

5.1. Подрядчик при выполнении работ должен использовать основные материалы строго в соответствии с проектно-сметной документацией. Все применяемые материалы предварительно согласовать с Заказчиком. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о выбранных материалах, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материала из-за несоответствия стандартам качества и ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. Места складирования материалов согласовывают с Заказчиком.

5.2. Используемые материалы, изделия должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

5.3. Все характеристики (параметры) материалов и изделий должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

5.4. Контроль за соответствием применяемых материалов и изделий является обязанностью лица, осуществляющего выполнение работ.

5.5. Обеспечение оборудованием, материалами для производства работ и их доставка осуществляется за счет Подрядчика и его силами.

5.6. Используемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты, которые Подрядчик прилагает в виде заверенных Подрядчиком копий (оттиск печати и подпись уполномоченного лица) (при наличии таковых у Подрядчика, так же в случаях, если это установлено законодательством РФ):

- сертификат соответствия;
- сертификат пожарной безопасности.

В сертификатах на поставляемые материалы и устанавливаемое оборудование, должно быть указано:

- наименование изготовителя и его товарный знак;
- наименование, марка и цвет материала;
- номер партии и дата изготовления;
- обозначение стандарта;
- результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов;
- указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и т.п.).

Копии этих сертификатов и паспортов должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

В сертификатах соответствия продукции требованиям технических регламентов на используемые материалы и устанавливаемое оборудование, должны содержаться сведения, согласно приказа Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 марта 2006 г. N 53 "Об утверждении формы сертификата соответствия продукции требованиям технических регламентов" (с изменениями и дополнениями) и такой сертификат должен быть с действующим на момент окончания работ сроком действия.

## **6. Контроль выполнения работ со стороны Заказчика:**

6.1. Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения Работ по договору, их качество, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора.

6.2. Определяет объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Работ, указанных в сметном расчёте, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

6.3. Обеспечивает доступ на объект сотрудников Подрядчика.

6.4. Обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся у Заказчика источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

6.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Акт с перечислением выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Договора переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

## **7. При производстве работ Подрядчик обязан:**

7.1. Организовать и координировать работы на объекте, обеспечить соблюдение требований законодательства, технических регламентов, настоящего Технического задания и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания.

7.2. Обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику.

7.3. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ.

7.4. Руководствоваться нормативно-правовыми актами РФ в области строительства: Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ФЗ-№190 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г., СП 48.13330.2011 Организация строительства, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 71.13330.2017 (Изоляционные и отделочные покрытия); монтаж сетей электроснабжения - по СП 76.13330.2016 (Электротехнические устройства), основными положениями и другими нормативными документами, регламентирующими данный вид деятельности.

7.5. Контролировать качество выполнения работ и вести учет выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

7.6. Нести ответственность за повреждения имущества Заказчика.

7.7. Любой строительный мусор, жидкие отходы (включая, но не ограничиваясь, лакокрасочные материалы, цемент, масла, растворители и строительные смеси), иные строительные отходы (далее – отходы), которые остаются во время выполнения работ по Договору, подлежат вывозу с Объекта Заказчика незамедлительно с момента их образования. Сброс (выброс) любых отходов в систему канализации Заказчика, прилегающую к Объекту территорию или иные не предусмотренные для этого места, строго запрещен.

7.8. По окончании работ Подрядчик обязан произвести уборку и очистку Объекта и территории, прилегающей к Объекту от строительного и иного мусора.

7.9. Оплата энергоресурсов, затрачиваемых при производстве работ производится подрядчиком согласно приборов учета.

7.10. Привлекать к выполнению работ только квалифицированных рабочих и специалистов, имеющих соответствующую квалификацию (разряд) и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных законодательством в области строительства (в том числе СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»). Не привлекать и не допускать привлечения своими субподрядными организациями иностранных рабочих и специалистов без регистрации или без разрешения на работу.

7.11. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников, имеющих регистрацию РФ. Весь инженерно-технический состав и специалистов-ремонтников проинструктировать по соблюдению техники безопасности, охране окружающей среды, по пожарной безопасности.

7.12. До начала производства работ Подрядчик должен обеспечить изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной документации, детальное ознакомление с условиями производства работ, проведение мероприятий и выполнение работ подготовительного периода, подготовку к производству работ. Подрядчик должен выполнить все защитные мероприятия, обеспечивающие безопасный и свободный доступ на территорию, где выполняются работы, согласовать режим работы с Заказчиком, предусмотреть мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций.

7.13. Отдельные виды работ, для выполнения которых необходима лицензия или специальное разрешение, могут выполняться только лицам имеющими такую лицензию или специальное разрешение, полученные в установленном законом порядке. При этом Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения таких работ.

**8. В рамках капитального ремонта школы будут выполнены следующие работы:**

- общестроительные работы;
- ремонт сетей водоснабжения;
- ремонт водоотведения, отопления;
- ремонт вентиляции;
- ремонт электрики;
- пожарная сигнализация;
- ремонт кровли;
- ремонт фасада, цоколя и входных групп.

**Ремонт первого этажа здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова, д.17**

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Спортивный зал</b>			
<i>Демонтажные работы</i>			
1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений 7,72 м	100 м2 горизонтально й проекции	2,704
3	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,651
4	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	2,707
5	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	2,707
6	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2	2,707
7	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,156
<i>Пол</i>			
8	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам	100 м2	2,707
9	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	2,707
10	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза (огнезащита)	100 м2	7,549522
11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2	2,707
12	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,651
<i>Стены</i>			
13	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,8309

14	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	1,7612
15	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	2,3933
<i>Потолок</i>			
16	шпатлевка потолков, подготовленных под окраску вторая	100 м2	4,8566
17	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	4,8566

*Двери*

18	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,12
19	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	3,6
20	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 20 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,05835
21	Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м2	0,05835

## Раздел 2. Раздевалки (п.55, 60)

### Демонтажные работы

22	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,1008
----	--	--------	--------

### Двери

23	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,1008
24	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,045
25	Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м2	0,045

## Раздел 3. Тренерская (п. 58)

### Демонтажные работы

26	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,129
27	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,113
28	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	0,113
29	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2	0,113
30	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен)	100 м2	0,09181

### Полы

31	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	5,65
32	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных	100 м2	0,113
33	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0,113
34	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	0,904
35	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,02034
36	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,113
37	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,129

### Стены

38	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,08263
39	Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м2	0,9181
<i>Потолок</i>			
40	Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,113
<b>Раздел 4. Коридор в спортзал (п.59)</b>			
<i>Демонтажные работы</i>			
41	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,071
42	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,097
43	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	100 м2	0,097
44	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2	0,097
45	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0294
46	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен)	100 м2	0,03993
<i>Полы</i>			
47	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	4,85
48	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных	100 м2	0,097
49	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0,097
50	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	0,776
51	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,01746
52	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,097
53	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,07171
<i>Стены</i>			
54	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,1829
55	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,2164
<i>Двери</i>			
56	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0294

57	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,0084
58	Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0084
<b>Потолок</b>			
59	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,097
<b>Раздел 5. Коридор (п.35)</b>			
<b>Демонтажные работы</b>			
60	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,078
61	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,013
62	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,1
63	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	100 м2	0,1
64	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2	0,1
65	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен)	100 м2	0,0945
66	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,22
<b>Полы</b>			
67	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	5
68	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2	0,1
69	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0,1
70	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	0,8
71	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,018
72	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,113
73	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,078
<b>Стены</b>			
74	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,3204
75	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,6246
<b>Окна</b>			

76	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,22
77	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,11
78	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,1184
79	Грунтовка за 1 раз. Шпатлевка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м2	0,1184
<b>Потолок</b>			
80	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,56
<b>Раздел 6. Коридор (п.40)</b>			
<b>Демонтажные работы</b>			
81	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,148
82	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,22
83	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	0,22
84	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2	0,22
85	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен)	100 м2	0,05165
<b>Полы</b>			
86	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	11
87	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2	0,22
88	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0,22
89	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	1,76
90	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0396
91	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,22
92	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,148
<b>Стены</b>			
93	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,2249
94	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,2916

<i>Потолок</i>			
95	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,22
<b>Раздел 7. Помещение для спортивного инвентаря (п. 61)</b>			
<i>Демонтажные работы</i>			
96	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,088
97	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0168
98	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,1836
<i>Полы</i>			
99	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	0,609
100	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,01584
101	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,088
102	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2	0,088
103	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,1
<i>Стены</i>			
104	Очистка от загрязнения. Расчистка отслаивающейся краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,1632
105	Очистка от загрязнения. Расчистка отслаивающейся краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,204
<i>Двери</i>			
106	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0168
<i>Потолок</i>			
107	шпатлевка потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,088
108	Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза.	100 м2	0,088
<b>Раздел 8. Помещения 41, 42, 43</b>			
<i>Демонтажные работы</i>			
109	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,274
110	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,289
111	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	0,289
112	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2	0,289
113	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	100 м2	0,0428

114	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0858
115	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,018
116	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0378
117	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен)	100 м2	0,1471
<i>Пол</i>			
118	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам	100 м2	0,289
119	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0,289
120	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза (огнезащита)	100 м2	0,805989
121	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,967
122	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2	0,967
123	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,589
<i>Стены</i>			
124	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная	100 м2	0,147
125	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,3321
126	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,4469
<i>Окна</i>			
127	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 15 м3	м3	0,9725
128	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,044
129	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,0209
130	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,033
131	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,03811

132	Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м2	0,03811
<i>Потолок</i>			
133	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,289
134	шпатлевка потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,289
135	Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза.	100 м2	0,289
<i>Двери</i>			
136	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0378
<b>Раздел 9. Лыжная база (п.44, 45, 46, 47, 48)</b>			
<i>Демонтажные работы</i>			
137	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,28
138	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,0286
139	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,2572
140	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	0,2572
141	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2	0,2572
142	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,0145
143	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0,725
144	Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2	т	0,066
145	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0649
146	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0958
147	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,1648
148	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен)	100 м2	0,24102
<i>Пол</i>			
149	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	13,585
150	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных	100 м2	0,2717
151	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0,2717
152	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	2,1736
153	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,048906
154	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,2717
155	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,28
<i>Стены</i>			
156	Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м2	1,2051

157	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,7245
158	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,1802
159	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала	м2	18,02
<b>Потолок</b>			
160	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,3032
161	шпатлевка потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,3032
162	Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза.	100 м2	0,3032
<b>Окна</b>			
163	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,044
164	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,0209
165	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,033
166	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,04181
167	Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м2	0,04181
168	Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2	т	0,066
<b>Двери</b>			
169	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0714
170	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0189
171	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	2,31
172	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,0459
173	Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м2	0,0459

**Раздел 10. Кабинет технологии мал.+ кабинет ОБЖ (пом. 53, 54)****Демонтажные работы**

174	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,699
175	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,702
176	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	1,2242
177	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,746
178	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	1,448
179	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2	1,448
180	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,352
181	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,1029
182	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен)	100 м2	0,34314

**Пол**

183	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам	100 м2	1,448
184	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	1,448
185	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза (огнезащита)	100 м2	4,038311
186	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	1,448
187	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	1,448
188	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,699

**Стены**

189	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,7173
190	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,9984

**Окна**

191	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,352
192	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,176
193	грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,18944

194	Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м2	0,18944
<i>Потолок</i>			
195	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,428
<i>Двери</i>			
196	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0336
197	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0693
198	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,03885
199	Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м2	0,03885
<b>Раздел 11. Пом. 39</b>			
<i>Демонтажные работы</i>			
200	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,132
201	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0189
202	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен)	100 м2	0,14262
203	Установка дверных блоков: шкафных (прим. демонтаж)	10 шт	0,1
<i>Пол</i>			
204	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам	100 м2	0,504
205	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0,504
206	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза (огнезащита)	100 м2	1,4056
207	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,504
208	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,504
209	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,279
<i>Стены</i>			
210	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,1409
211	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,5722

212	Установка дверных блоков: шкафных	10 шт	0,1
<i>Окна</i>			
213	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м <sup>2</sup>	0,132
214	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,066
215	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м <sup>2</sup>	0,06882
216	Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м <sup>2</sup>	0,06882
<i>Потолок</i>			
217	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м <sup>2</sup>	0,504
<i>Двери</i>			
218	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	0,0168
219	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	0,0189
<b>Раздел 12. Кабинет директора, секретаря (п.37, 38)</b>			
<i>Демонтажные работы</i>			
220	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,3313
221	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м <sup>2</sup>	0,3166
222	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м <sup>2</sup>	0,3166
223	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м <sup>2</sup>	0,339
224	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м <sup>2</sup>	0,339
225	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м <sup>2</sup>	0,339
226	Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м <sup>2</sup> (демонтаж)	т	0,04
227	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м <sup>2</sup>	0,044
228	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм (20% площади стен)	100 м <sup>2</sup>	0,20364
229	Установка дверных блоков: шкафных (прим. демонтаж)	10 шт	0,1
<i>Пол</i>			
230	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м <sup>3</sup>	16,95

231	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2	0,339
232	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0,339
233	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	2,712
234	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,06102
235	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,339
236	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,3313
<b>Стены</b>			
237	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	1,0182
238	Установка дверных блоков: шкафных	10 шт	0,1
<b>Окна</b>			
239	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,044
240	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,022
241	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,02294
242	Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м2	0,02294
<b>Потолок</b>			
243	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,504
<b>Раздел 13. Коридоры (п.63)</b>			
<b>Демонтажные работы</b>			
244	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,26
245	Разборка в зданиях и сооружения: цементных и бетонных толщиной 25 мм	100 м2	0,093
246	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12	100 м2	0,093
247	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,2878
248	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,2244
<b>Пол</b>			
249	Устройство стяжек: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,2442
250	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,2442
251	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,26

<b>Стены</b>			
252	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,5036
253	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,2158
<b>Потолок</b>			
254	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,3158
255	Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза.	100 м2	0,504
<b>Двери</b>			
256	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,1992
257	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	2,52
<b>Раздел 14. Холл (п. 2)</b>			
<b>Демонтажные работы</b>			
258	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых (демонтаж прим.)	100 м2	0,2811
259	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,3335
260	Разборка в зданиях и сооружениях: цементных и бетонных толщиной 50 мм	100 м2	0,4288
261	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,0641
<b>Пол</b>			
262	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	7,504
263	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,19296
264	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	1,072
265	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,3335
<b>Стены</b>			
266	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,2566
267	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,3849
<b>Потолок</b>			
268	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,072
<b>Перегородки, двери</b>			

269	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,2811
<b>Раздел 15. Кабинеты (п. 3, 4, 5, 6, 31, 32, 33, 34)</b>			
<i>Демонтажные работы</i>			
270	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,8186
271	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,3612
272	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,1848
273	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	3,964
274	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	3,964
275	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	3,964
276	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2	3,964
277	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,066
278	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,2127
279	Установка дверных блоков: шкафных (прим. демонтаж)	10 шт	0,3
<i>Пол</i>			
280	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам	100 м2	3,964
281	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	3,964
282	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза (огнезащита)	100 м2	8
283	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	3,964
284	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	3,964
285	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,8186
<i>Стены</i>			
286	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	1,4447
287	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,066
288	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	2,167
289	Установка дверных блоков: шкафных	10 шт	0,3
<i>Потолок</i>			
290	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	3,964
<i>Двери</i>			

291	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	0,1848
292	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м <sup>2</sup>	0,2544
293	Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м <sup>2</sup>	0,2544

## Раздел 16. Коридоры (п.10, п.27)

### Демонтажные работы

294	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м <sup>2</sup>	3,007
295	Разборка в зданиях и сооружениях: цементных и бетонных толщиной 30 мм	100 м <sup>2</sup>	3,007
296	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м <sup>2</sup>	0,608
297	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м <sup>2</sup>	0,0588
298	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup>	0,33757
299	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м <sup>2</sup>	0,036
300	Установка дверных блоков: шкафных (прим. демонтаж)	10 шт	0,2

### Пол

301	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м <sup>3</sup>	24,056
302	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,54126
303	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м <sup>2</sup>	3,007
304	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	1,2874

### Стены

305	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых (существующих)	100 м <sup>2</sup>	0,54
306	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м <sup>2</sup>	1,3503
307	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м <sup>2</sup>	2,0254
308	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м <sup>2</sup>	0,036
309	Установка дверных блоков: шкафных	10 шт	0,2

### Потолок

310	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м <sup>2</sup>	3,007
-----	--	--------------------	-------

### Окна

311	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м <sup>2</sup>	0,608
312	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,352
313	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м <sup>2</sup>	0,34928
314	Шпатлевка за 1раз. Грунтовка за 1раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м <sup>2</sup>	0,34928
<b>Двери</b>			
315	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	0,128288
<b>Раздел 17. Помещения 15, 16, 17, 19, 20, 21</b>			
<b>Демонтажные работы</b>			
316	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м <sup>2</sup>	0,0714
317	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м <sup>2</sup>	0,0418
318	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м <sup>2</sup>	0,473
319	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup>	0,5236
320	Установка дверных блоков: шкафных (прим. демонтаж)	10 шт	0,1
321	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (прим. демонтаж решетки с двери)	т	0,08
322	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (демонтаж прим.)	100 м <sup>2</sup>	0,0756
<b>Пол</b>			
323	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м <sup>3</sup>	1,578
324	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,04734
325	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м <sup>2</sup>	26,3
326	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м <sup>2</sup>	0,071
327	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759	100 м <sup>2</sup>	0,192
328	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам	100 м <sup>2</sup>	0,144
329	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м <sup>2</sup>	0,144
330	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза (огнезащита)	100 м <sup>2</sup>	0,32
331	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	0,144
332	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м <sup>2</sup>	0,144

333	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	1,18684
334	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,121
<b>Стены</b>			
335	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,2507
336	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	1,4973
337	Установка дверных блоков: шкафных	10 шт	0,1
<b>Потолок</b>			
338	шпатлевка потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,654
339	Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2	0,654
<b>Окна</b>			
340	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,0418
341	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,022
342	грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,11026
343	Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м2	0,03626
<b>Двери</b>			
344	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0756
345	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,89
346	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,08
<b>Раздел 18. Санузлы (п. 22,23,24,25,26,11,12,13,14 )</b>			
<b>Демонтажные работы</b>			
347	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,459
348	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков	м3	3,41
349	Разборка в зданиях и сооружениях: цементных и бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,459
350	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1254

351	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0174
352	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0756
353	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	100 м2	0,189
354	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,9746
355	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% площади стен)	100 м2	0,12255
<i>Пол</i>			
356	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	100 м2	0,44
357	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	0,44
<i>Стены</i>			
358	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,9286
359	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	1,2255
<i>Перегородки</i>			
360	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,432
<i>Потолок</i>			
361	шпатлевка потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,44
362	Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2	0,44
<i>Двери и окна</i>			
363	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,0174
364	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,1254
365	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,066
366	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,07252
367	Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2	0,07252

368	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0756
<i>Демонтажные работы</i>			
369	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,6428
370	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	1,7946
371	Разборка в зданиях и сооружениях: цементных и бетонных толщиной 50 мм	100 м2	1,794^
372	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,375
373	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0882
374	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (демонтаж прим.)	100 м2	0,1008
375	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,6514
<i>Усиление конструкции лестничного пролета</i>			
376	Разборка: кирпичных стен	м3	0,2
377	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м3	2,8
378	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	0,56
379	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,0084
380	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3	0,0084
381	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0,150726
382	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм	100 шт	0,1
383	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,101638
384	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0292
<i>Полы</i>			
385	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	2
386	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0,04
387	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3	0,012
388	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	100 м2	1,6952
389	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	0,978
390	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,017604
391	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	1,8122
392	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	1,0428
<i>Стены</i>			
393	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	3,1395
394	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,12558

395	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	6,514
<i>Потолок</i>			
396	шпатлевка потолков, подготовленных под окраску	100 м2	2,0018
397	Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2	2,0018
<i>Окна</i>			
398	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,0174
399	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,076
400	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2	0,156
401	грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,134754
402	Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м2	0,134754
<i>Двери</i>			
403	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0588
404	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0588
405	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	11,34
406	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,0882
407	Шпатлевка за 1 раз. Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м2	0,0882
<i>Перила, ступени</i>			
408	Разборка поручней деревянных: прямой части	100 м	1,4
409	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	100 мест	0,15
410	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2	0,12

411	Устройство металлических ограждений: без поручней (ограждение на лестничной площадке)	100 м	0,05
412	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759 (окраска ступеней)	100 м2	0,8064
<b>Раздел 20. Прочие</b>			
413	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	178,190385

**Второй этаж здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области,  
расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова,  
д.17**

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Столовая и пищеблок</b>			
<i>Обеденный зал (пом. 34)</i>			
<i>Демонтажные работы</i>			
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,8564
2	Разборка покрытий полов: паркетных	100 м2	2,088
3	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	2,088
4	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,6531
5	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,05341
6	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	0,6531
7	Демонтаж каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм	100 м2	0,05341
8	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонталь но й	2,622
9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,15676
10	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,1071
<i>Пол</i>			
11	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2	2,0793
12	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм	100 м2	2,0793
13	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером:60х60 см	100 м2	2,0793
14	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,5614
<i>Сцена</i>			
15	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам	100 м2	0,009388
16	Устройство покрытий: дощатых толщиной 40 мм	100 м2	0,6531
17	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза	100 м2	1,3062
18	Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм	100 м2	0,05341
19	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2	0,085375
20	Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза	100 м2	0,17075
21	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,295

22	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	1,27852
<i>Стены</i>			
23	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой за 2 раза краски более 35%	100 м2	0,7838
24	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,7838
<i>Потолок</i>			
25	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	3,8662
<i>Двери и окна</i>			
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0189
27	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0882
28	Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2	0,03
<i>Коридор пом. 35</i>			
<i>Демонтажные работы</i>			
29	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,112
30	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,11
31	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,11
32	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,031622
33	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0483
34	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0418
<i>Пол</i>			
35	Устройство стяжек: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,11
36	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	0,11
37	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,112
<i>Стены</i>			

38	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,1581
39	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,1581
<b>Потолок</b>			
40	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,11
<b>Двери и окна</b>			
41	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,0418
42	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,022
43	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0189
44	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0294
45	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,0294
46	Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2	0,0294
<b>Помещение 38</b>			
<b>Демонтажные работы</b>			
47	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,3084
48	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,582
49	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,582
50	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12	100 м2	0,582
51	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,05809
52	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0189
53	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0627

<i>Пол</i>			
54	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	100 м2	0,582
55	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	0,582
<i>Стены</i>			
56	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,9564
<i>Потолок</i>			
57	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,582
<i>Двери и окна</i>			
58	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,0627
59	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,033
60	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0189
61	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,06714
<i>Помещение 45</i>			
<i>Демонтажные работы</i>			
62	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,0736
63	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,075
64	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,075
65	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,028608
66	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0378
<i>Пол</i>			
67	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	100 м2	0,075
68	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	0,075
69	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,0736
<i>Стены</i>			

70	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,14304
71	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,14304
<b>Потолок</b>			
72	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,075
<b>Двери и окна</b>			
73	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0378
74	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,0255
75	Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,0255
<b>Помещение 44</b>			
<b>Демонтажные работы</b>			
76	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,102
77	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,076
78	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,076
79	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,153
80	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,01944
81	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0189
<b>Пол</b>			
82	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	100 м2	0,076
83	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	0,076
<b>Стены</b>			
84	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,3474
<b>Потолок</b>			

85	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,076
<b>Двери и окна</b>			
86	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0189
87	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,01275
88	Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2	0,01275
<b>Помещения 39,40,41</b>			
<b>Демонтажные работы</b>			
89	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2948
90	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,208
91	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,208
92	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,09881
93	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0567
<b>Пол</b>			
94	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	100 м2	0,208
95	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	0,208
96	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,2948
<b>Стены</b>			
97	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,49405
98	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,49405
<b>Потолок</b>			
99	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,208

<i>Двери и окна</i>			
100	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0567
<i>Помещение 42</i>			
<i>Демонтажные работы</i>			
101	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,044
102	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,016
103	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,016
104	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,0741
105	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,00927
106	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0189
<i>Пол</i>			
107	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	100 м2	0,016
108	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	0,016
<i>Стены</i>			
109	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,156
<i>Потолок</i>			
110	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,016
<i>Двери и окна</i>			
110	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0189
<i>Помещение 36, 37</i>			
<i>Демонтажные работы</i>			
111	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,186
112	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0242
113	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,119
114	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12	100 м2	0,119
115	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,31755

116	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0342
<i>Пол</i>			
117	Устройство стяжек: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,119
118	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2	0,119
119	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,186
<i>Стены</i>			
120	Очистка от загрязнения. Расчистка отслаивающейся краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,24703
121	Очистка от загрязнения. Расчистка отслаивающейся краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,24703
<i>Потолок</i>			
122	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,119
123	Очистка от загрязнения. Расчистка отслаивающейся краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,119
<i>Двери и окна</i>			
124	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0342
<i>Лестница</i>			
125	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м	0,025
<i>Помещение 33</i>			
<i>Демонтажные работы</i>			
126	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,172
127	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,124
128	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	0,124
129	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,082387
130	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0189
<i>Пол</i>			
131	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам	100 м2	0,124
132	Устройство покрытий: дощатых толщиной 40 мм	100 м2	0,124
133	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза	100 м2	0,248
134	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,172
<i>Стены</i>			

135	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,4119
136	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,4119
<b>Потолок</b>			
137	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,124
<b>Двери и окна</b>			
138	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0189
<b>Раздел 2. Помещения 28-32</b>			
<b>Коридор (пом. 30)</b>			
<b>Демонтажные работы</b>			
139	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,324
140	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,58
141	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	0,58
142	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,1568
143	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,10305
144	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,05385
145	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0483
146	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,152
<b>Пол</b>			
147	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных	100 м2	0,58
148	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм	100 м2	0,58
149	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2	0,58
150	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,324
<b>Стены</b>			

151	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,42525
152	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,42525
153	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,0539
154	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,09
155	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,09
<i>Потолок</i>			
156	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,58
<i>Двери и окна</i>			
157	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,152
158	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,076
159	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0483
<i>Помещения 29, 31, 32</i>			
<i>Демонтажные работы</i>			
160	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,542
161	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,554
162	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,12849
163	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0189
164	Установка дверных блоков: шкафных (прим. демонтаж)	10 шт	0,2
165	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,19
<i>Пол</i>			
166	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,554

167	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,542
<b>Стены</b>			
168	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,6425
169	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,6425
170	Установка дверных блоков: шкафных	10 шт	0,2
<b>Потолок</b>			
171	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,554
<b>Двери и окна</b>			
172	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,19
173	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,095
174	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0189
<b>Коридор (пом. 28)</b>			
<b>Демонтажные работы</b>			
175	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,071
176	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,071
177	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,071
178	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02256
179	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0255
<b>Пол</b>			
180	Устройство стяжек: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,071
181	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	0,071
182	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,071
<b>Стены</b>			
183	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 15 м3	м3	0,306
184	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,0255

185	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,1128
186	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,1128
<b>Потолок</b>			
187	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,071
<b>Раздел 3. Учебные классы</b>			
<i>Помещения 10-13; 16-20</i>			
<i>Демонтажные работы</i>			
188	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	2,4704
189	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	4,468
190	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1,29486
191	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,06
192	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	2,1581
193	Разборка деревянных подвесных потолков: из плит звукопоглощающих	100 м2	0,522
194	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,2079
195	Установка дверных блоков: шкафных (прим. демонтаж)	10 шт	0,9
<b>Пол</b>			
196	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	4,468
197	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	4,468
198	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	2,4704
<b>Стены</b>			
199	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	3,2372
200	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	3,2372

201	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,06
<i>Потолок</i>			
202	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	3,946
<i>Двери и окна</i>			
203	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,2079
204	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,6466
205	Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2	0,6466
<b>Раздел 4. Коридоры (пом. 8, 22)</b>			
<i>Демонтажные работы</i>			
206	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,0712
207	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	3,094
208	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	3,094
209	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	100 м2	3,094
210	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,29504
211	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,036
212	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,608
213	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0588
214	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,034125
<i>Пол</i>			
215	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных	100 м2	3,094
216	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм	100 м2	3,094
217	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	3,094
218	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных	100 м	1,0712
<i>Стены</i>			

219	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	1,4752
220	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	1,4752
221	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,036
222	Установка по месту шкафных и антресольных: стенок	100 м2	0,1904
<b>Потолок</b>			
223	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	3,094
<b>Двери и окна</b>			
224	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0588
225	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,608
226	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,304
227	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,3
228	Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2	0,3
<b>Раздел 5. Санузлы (пом. 5, 6, 7, 23, 24)</b>			
<b>Демонтажные работы</b>			
229	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,0556
330	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,2661
331	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,2661
332	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,3878
333	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,0849
334	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0945

335	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	100 м2	0,009
336	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0836
337	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0174
338	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков	м3	0,92
<b>Пол</b>			
339	Устройство стяжек: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,2661
340	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	0,2661
<b>Стены</b>			
341	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,3878
342	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,8489
<b>Перегородки</b>			
343	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,432
<b>Потолок</b>			
344	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,2661
<b>Двери и окна</b>			
345	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0945
346	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,0174
347	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,0836
348	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,044
<b>Раздел 6. Кабинеты</b>			
<b>Помещения 1-4, 25-27</b>			
<b>Демонтажные работы</b>			
349	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,713
350	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,4445
351	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,156
352	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,156

353	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,1125
354	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,26076
355	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,1323
356	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1254
357	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0435
358	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,0057
359	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,3142
<i>Пол</i>			
360	Устройство стяжек: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,156
361	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	0,156
362	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,2578
363	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,4445
364	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,4445
365	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,434
<i>Стены</i>			
366	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску	100 м2	0,0475
367	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,8653
368	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,8653
<i>Потолок</i>			
369	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,605
<i>Двери и окна</i>			
370	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,1323
371	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,0435
372	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,1254
373	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,066

<i>Помещения 14, 15</i>			
<i>Демонтажные работы</i>			
374	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,3338
375	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,335
376	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,015
377	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,18832
378	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0378
<i>Пол</i>			
379	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,335
380	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,335
381	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,3338
<i>Стены</i>			
382	Очистка от загрязнения. Расчистка отслаивающейся краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	0,4708
383	Очистка от загрязнения. Расчистка отслаивающейся краски. Шпатлевка за 1 раз. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,4708
384	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,015
<i>Потолок</i>			
385	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,335
<i>Двери и окна</i>			
386	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0378
387	Грунтовка за 1 раз. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,0501
388	Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2	0,0501
<b>Раздел 7. Прочие</b>			

389	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	72,018213
-----	--	-----------	-----------

**Ремонт третьего этажа здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул.**

Горохова, д. 17

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Кабинеты (пом. 8, 10-21, 23, 25-27)</b>			
<i>Демонтажные работы</i>			
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	3,6734
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	6,219
3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,115
4	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,1079
5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2,07982
6	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,09
7	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,4032
8	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,323
9	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2	4,62
10	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0462
11	(Демонтаж) Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,05
12	Демонтаж дверных блоков: шкафных	шт	5
13	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	100 м2	0,198
14	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,0957
<i>Пол</i>			
15	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	6,334
16	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	6,334
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	3,6734
<i>Стены</i>			
18	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,3
19	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	5,1996

20	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	5,1996
21	Установка дверных блоков: шкафных	шт	5
22	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,09
<i>Перегородки</i>			
23	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2	0,198
24	Шпатлевка за 1 раз, грунтовка за 1 раз, Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен за 2 раза	100 м2	0,396
<i>Потолок</i>			
25	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	6,334
<i>Двери и окна</i>			
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,2604
27	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	2,94
28	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0945
29	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	4,62
30	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,05
31	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,81
32	Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2	0,81
33	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,114
34	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,057
35	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,209
36	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,11
<b>Раздел 2. Коридоры (пом. 7, 24)</b>			
<i>Демонтажные работы</i>			

37	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,1246
38	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	2,016
39	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	2,016
40	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	2,016
41	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,64284
42	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,342
<b>Пол</b>			
43	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных	100 м2	2,016
44	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм	100 м2	2,016
45	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	2,016
46	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	1,1246
<b>Стены</b>			
47	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Шпатлевка за 1 раз. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	1,6071
48	Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	100 м2	1,6071
<b>Потолок</b>			
49	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	2,016
<b>Окна</b>			
50	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,342
51	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,171
52	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,1965
53	Грунтовка за 1 раз. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2	0,1965
<b>Раздел 3. Прочие</b>			
54	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	26,8426

**Ремонт кровли здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области,  
расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова, д.**

17

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>			
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	6,3601
2	Разборка стяжки толщ. 50мм	100 м2	6,3601
3	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм	100 м2	6,3601
4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	214,6654
<b>Раздел 2. Строительные работы</b>			
5	Утепление покрытий плитами: насухо	100 м2	6,3601
6	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2	6,3601
7	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м2	6,361
8	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	6,3601
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	6,3601
10	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м	1,4258
11	Устройство мест выхода коммуникаций и примыканий с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой: с прогревом	100 м	0,173076
12	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	1,4258

**Ремонт фасада, цоколи и входных групп здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова, д. 17**

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Отмостка</b>			
<i>Монтаж</i>			
1	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2	2,4793
2	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя (под отмостку плюс нахлест на стену на высоту 1,2м)	100 м2	7,08384
<b>Раздел 2. Крыльца</b>			
<i>Демонтаж</i>			
3	Разборка плитки крыльца	100 м2	0,788759
4	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	11,831385
5	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	3,3705
6	Разборка ж/бетонных ступеней при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	17,761854
7	Разборка кирпичной кладки стен	м3	0,48165
8	Разборка кирпичной кладки пандуса	м3	7,3185
<i>Монтаж</i>			
9	Устройство железобетонных ступеней	м3	21,132354
10	Устройство стяжки бетонной на ступени и площадку под плитку толщиной 30 мм	100 м2	1,021109
11	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	1,021109
12	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	2,904
<i>Крыльцо из чечевичного листа</i>			
13	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,04
14	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т	0,2728
15	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,04305
16	Заделка отверстий бетоном В25	м3	0,24
<b>Раздел 3. Козырьки</b>			
17	Срезка козырька над входом ж/б	м реза	2
18	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т	0,32325
19	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	0,32325
20	Обшивка козырька из профилированного листа	100 м2	0,12
<b>Раздел 4.</b>			

21	Протравка поверхность фасада нейтрализующим раствором	100 м2	33,86053
22	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	13,544212
23	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	13,544212
24	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен	100 м2	20,316318
25	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	28,46188
26	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0,72
27	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	3,45
28	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	м3	2,5
29	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,006
30	Демонтаж стеклоблоков	м3	0,4275
31	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,11
32	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,25755
<b>Раздел 5. Водосток</b>			
33	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	291,6
34	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	15
35	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	15
<b>Раздел 6. Прочие</b>			
36	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	44,124388

**Система вентиляции здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области,  
расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова,**

д.17

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>			
<i>Демонтаж системы вентиляции В1</i>			
1	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т	100 шт	0,01
2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	100 м2	0,1
3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	100 м2	0,11304
4	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	100 м2	0,015072
5	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2	0,01884
6	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2	0,16485
7	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2	0,16485
8	Демонтаж. Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм	шт	1
9	Демонтаж. Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	13
<b>Раздел 2. Приточная установка П1</b>			
<i>Сантехническое оборудование</i>			
<i>Установка оборудования</i>			
10	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	шт	1
11	установка датчика перепада давления	шт	3
12	установка датчика температуры канальный	шт	1
13	установка реле температуры	шт	1
14	установка преобразователя частоты	шт	2
15	Установка Модуль -шкаф автоматики	шт	1
16	Установка электропривода	шт	2
17	установка Модуль -расширения	шт	1
18	установка датчика уличного	шт	1
<i>Сантехнические работы</i>			
19	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	1
20	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	13
<i>Воздуховоды</i>			

21	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	0,0603
22	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм	100 м2	0,135
23	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	0,119
24	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	0,18
25	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	шт	1
26	Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	1,02

### Раздел 3. Вытяжная система В1

#### Установка оборудования

27	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,12 до 0,2 т	шт	1
----	---	----	---

#### Сантехнические работы

28	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм	шт	2
29	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм	шт	2
30	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм	шт	1
31	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм	шт	2
32	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	3

#### Воздуховоды

33	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	0,1005
34	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм	100 м2	0,0352
35	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	100 м2	0,0785
36	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм	100 м2	0,084
37	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2	0,044
38	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2	0,052

39	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	0,14
<i>Заслонки</i>			
40	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	шт	5
41	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм	шт	2
<i>Теплоогнезащита воздуховодов на основе базальтового волокна</i>			
42	Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	0,1

**Электрическое освещение МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова, д.**

17

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>			
1	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	5,09
2	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	3,63
3	Демонтаж кабеля	100 м	52,8
4	Демонтаж щита распределительного	шт	14
5	Демонтаж шкафа напольного силового с выключателем напряжения	шт	4
<b>Раздел 3. Монтаж оборудования</b>			
<i>Распределительный щит встроенного исполнения Щит, УК 520, 28 модулей</i>			
6	Монтаж- Щит, УК 520, 28 модулей	шт	14
<i>Монтаж электроаппаратуры на щите</i>			
7	Монтаж автоматов	шт	308
<i>Панель ВРУ-8505, 4Р-205-30-2шт, Панель ВРУ-1-41-00-2шт</i>			
<b>Раздел 4. Монтажные работы</b>			
<i>Монтаж осветительного оборудования</i>			
8	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	5,09
9	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания	шт	25
<i>Кабельные проводки в трубах</i>			
10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup>	100 м	49,9

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>			
1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	1,33
2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	100 шт	1,06
3	Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг	100 шт	0,08
4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	1,8
5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм	100 м	14,2
6	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм	100 м	6,6
7	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм	100 м	2,1
8	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм	100 м	1,6
9	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	100 м	0,8
<b>Раздел 2. Монтаж</b>			
10	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм	100 соединений	1,62
11	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм	100 м	0,8
12	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм	100 соединений	2
13	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм	100 м	1,6
14	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм	100 соединений	3
15	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм	100 м	2,1
16	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм	100 соединений	8,18

17	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм	100 м	6,6
18	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм	100 соединений	4,4
19	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м	14,2
20	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм	100 соединений	0,5
21	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	1,8
22	Г иdraulicкое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м	0,8
23	Г иdraulicкое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	26,3
<b>Раздел 3. Чердак</b>			
24	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм	100 м	0,28
25	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм	100 м	0,8
26	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм	100 м	0,5
27	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	50
28	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм	100 м	2
29	Г иdraulicкое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м	0,28
30	Г иdraulicкое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	3,3
31	Установка воздухоотводчиков	шт	40
<b>Утепление</b>			

32	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м	36
33	Теплоизоляция трубная из вспененного полиолефина с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 76 мм	10 м	3
34	Теплоизоляция трубная из вспененного полиолефина с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 54 мм	10 м	8
35	Теплоизоляция трубная из вспененного полиолефина с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 42 мм	10 м	5
36	Теплоизоляция трубная из вспененного полиолефина с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 35 мм	10 м	20

#### **Раздел 4. Радиаторы**

##### *3-этаж*

37	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	1,5222
----	--------------------------------	---------	--------

##### *2-й этаж*

38	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	1,59658
----	--------------------------------	---------	---------

##### *1-й этаж и спортзал*

39	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	2,24044
----	--------------------------------	---------	---------

##### *Обвязка радиаторов*

40	Установка кранов воздушных	компл	250
----	----------------------------	-------	-----

##### *Узел управления*

41	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм	соединение	4
----	---	------------	---

**Система пожарной сигнализации здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района  
Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос.  
Ивот, ул. Горохова, д. 17**

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>			
1	Демонтаж прибора приемно-контрольного	100 шт	0,01
2	Демонтаж блока контрольно-пропускного	100 шт	0,01
3	Демонтаж пульта контроля	100 шт	0,01
4	Демонтаж извещателей дымовых	100 шт	7
5	Демонтаж извещателя пожарного ручного	100 шт	0,2
6	Демонтаж извещателя теплового	100 шт	0,06
7	Демонтаж устройства контроля шлейфа	100 шт	0,2
8	Демонтаж блока питания и контроля	шт	1
9	Демонтаж извещателя охранного звукового	100 шт	0,8
10	Демонтаж оповещателя светового пожарного	100 шт	0,2
11	Демонтаж кабель-канала	100 м труб	80
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>			
12	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт	1
13	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20М	шт	1
14	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт	1
15	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"	шт	1
16	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт	1
17	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	700
18	Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-141	10 шт	70
19	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	20
20	Извещатель пожарный ручной: ИПР-ЗСУ	10 шт	2
21	Извещатель ПС автоматический: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	6
22	Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1-А3	шт	6
23	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт	20
24	Устройство контроля шлейфа УШК-01	шт	20
25	Устройство ультразвуковое, : блок питания и контроля	шт	1
26	Источник резервного питания, марка: "РИП 12"	шт	1
27	Звонок	шт	80
28	Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель"-^	шт	80
29	Световые настенные указатели	100 шт	0,2
30	Оповещатель световой пожарный, марка "Блик-С-12"	шт	20
31	Решетка защитная для пожарных извещателей	шт	10
32	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч	шт	1
33	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1

34	Щит с монтажной панелью IP54 650x500x220 ЩМПЗ-0 74 у2	шт	1
35	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	80
36	Кабель-канал 2000x10x10мм	м	8000
37	Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	80,02
38	Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5	1000 м	4
39	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2x2x0,5	1000 м	0,002
40	Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	1000 м	2
41	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 1x2x0,75	1000 м	2

**Внутренние системы водоснабжения и канализации МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова, д. 17**

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>			
<i>Водопровод хозяйственно-питьевой</i>			
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	2,46
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм	100 м	0,42
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм	100 м	0,54
4	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	100 шт	0,02
<i>Горячее водоснабжение</i>			
5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,6
6	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	0,37
<i>Канализация бытовая</i>			
7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,4
8	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	1
9	Установка трапов диаметром: 50 мм	10 компл	0,8
10	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,32
11	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,14
12	Демонтаж: моек	100 шт	0,05
<b>Раздел 2. Внутренние системы водоснабжения</b>			
<i>Водопровод хозяйственно-питьевой</i>			
13	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	1,7
14	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	1,4
15	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	100 соединений	2,05
16	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм	100 соединений	1,5
17	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм	100 м	0,64

18	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм	100 соединений	2,74
19	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм	100 м	1,5
20	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	узел	1
21	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м	51

### **Раздел 3. Водопрод пожаротушения**

22	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м	1,5
----	--	-------	-----

### **Раздел 4. Горячее водоснабжение**

23	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	0,4
24	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,5
25	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	100 соединений	0,4
26	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м	0,15
27	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм	100 соединений	0,4
28	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм	100 м	0,3
29	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	узел	1
30	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м	9,5

### **Раздел 5. Система бытовой канализации**

31	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	2,97
32	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	3,33
33	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	1,2
<b>Раздел 6. Санитарные приборы</b>			
34	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	10 компл	0,4
35	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	3,6
36	Установка ванн купальных: прямых стальных	10 компл	0,1
37	Установка ванн купальных: прямых стальных	10 компл	0,5
38	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	1,6
39	Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами	10 компл	0
40	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл	0,2

**Пусконаладочные работы ЭО здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района  
Брянской  
области, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот,  
ул.  
Горохова, д. 17**

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Пусконаладочная работы</b>			
1	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	66
2	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	14

## **9. Гарантийные требования**

9.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ;

9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору Работы составляет **60 месяцев** с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации.

9.4 В период гарантийного срока, время прибытия на объект для исправления претензий не должно превышать 2 (два) рабочих дня.

Директор МАОУ Ивотская СОШ  
Дятьковского района  
Брянской области

Л.В. Ефремова